

2024 年网围栏维护工程采购合同

甲方：准格尔旗林业和草原局

乙方：内蒙古晨杰建设工程有限公司

甲乙双方本着诚信为本，平等协商的原则，根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规之规定。达成如下合同条款并共同遵守。

一、网围栏维护材料标准、规格、数量

1、水泥柱规格、数量：内有 4 根 5.5 刻痕冷拨丝具有矛应力的钢筋，在 2 米主筋范围内设三道箍筋、箍筋为 $\varnothing 4$ （电焊）长 \times 宽 \times 高=10cm \times 10cm \times 180cm。

2、网片规格、数量：横线 7 层，110cm 宽，（1-7 层间距分为 12、13、15、16、17、17cm）竖线间距 40cm，第 1 和第 7 层为 12 # 热镀钢丝，第 2、3、4、5、6 层为 14 # 热镀钢丝。

二、维护具体技术要求：

1、角柱（门柱）：两根普通柱合成一根角柱，地埋深度 60cm。

分栏柱：长 \times 宽 \times 高=10cm \times 10cm \times 180cm，水泥柱间距平均 8 米，地埋深度 60cm。

2、拉线：网围栏拐弯处根据地形打 1-2 道拉线。

3、地锚线：围栏经过起伏较大地形时，地凹处打地锚线。

4、围栏底线距地面高度 10cm 左右，网围栏拉紧度：人用力压 $<$ 5cm 为紧， $>$ 5cm 为松。

三、工程造价及支付方式：

1、综合造价 19.95 元/延长米×31860 延长米=635607 元。

2、合计金额人民币¥：635607.00（大写）：陆拾叁万伍仟陆佰零柒元整（此价格为含税价）。

3、支付方式：乙方维护完毕后，经甲方验收合格后一次性支付工程款。

四. 工程期限：

1、自合同签订之日起 60 日内，乙方完成网围栏维护。如遇不可抗力因素（如雨、七级以上大风）工程顺延。

2、因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可由双方协商确定延期时间。

五. 双方权利、义务：

（一）甲方的权利、义务

1、办理网围栏维护所必须的报批手续由甲方负责。如因批准手续不全，施工期间遇到监察机关纠察和当地村民阻挠时，甲方负责协调至正常施工止，工期相应顺延。

2、甲方向乙方提供网围栏维护等基本信息，甲方有权对乙方的网围栏维护提出建议和修改意见，以使乙方设计网围栏维护更符合甲方要求。

3、向乙方提供网围栏维护位置，并确保此位置无管道线路可以施工。

（二）乙方的权利、义务

- 1、严格按照甲方确认的施工方进行网围栏维护。
- 2、按甲方提供的维护地点和在规定的时间内完成维护。
- 3、在本次网围栏维护中，如因乙方原因造成第三人的人身或财产损害，均与甲方无关。

六、违约责任：

- 1、如甲方未按合同期限约定支付工程款，本项目的产权归乙方所有，乙方有权利对该项目进行变卖处理或拆除，同时合同终止。
- 2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时完成维护，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之二作为违约金。
- 3、如属甲方原因，造成中途停工、拆除等，均由甲方负责。乙方有权就实际施工情况要求甲方支付已完成部分或全部的维护费用。

七、其它：

- 1、双方因本合同发生争议，应友好协商解决，协商不成的由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。
- 2、此合同一式三份，甲乙双方、采购各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：



乙方（签章）



年 月 日

2024年6月17日