


开标记录表

招标项目名称	准格尔旗暖水乡市政供热管网新建和更新改造项目				招标项目编号	E1506221506005743001			
标段(包名称)	施工标段				标段(包)编号	E1506221506005743001001			
开标地点	准旗开标二室				开标时间	2024年10月09日 09时00分			
招标人	准格尔旗暖水乡人民政府				招标代理机构	内蒙古鼎邦项目管理有限公司			
序号	投标人名称	保证金缴纳状态	投标报价(元)	投标保证金(元)	工期(交货期)(日历天)	质量承诺	项目负责人	项目负责人资格	确认开标内容
1	元武建设集团有限公司	已缴纳	5920672.19	50000	285	符合国家质量标准合格工程	冯克让	市政公用工程二级建造师	胡志强已确认
2	榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司	已缴纳	5827852.07	50000	285	符合国家质量标准合格工程	刘立新	市政公用工程一级注册建造师	刘振胜已确认
3	河南鼎畅路桥工程有限公司	已缴纳	4806643.61	50000.00	285	符合国家质量标准合格工程	郭小亚	市政公用工程二级建造师	位久星已确认
4	中明建投建设集团有限责任公司	已缴纳(保险保函)	5921760.07	50000	285	符合国家质量标准合格工程	陈沙沙	二级建造师	李天才已确认
5	建泽建设股份有限公司	已缴纳	5942700.49	50000.00	285	符合国家质量标准合格工程	刘暴风	市政公用工程二级建造师	刘暴风已确认
6	四川宏远建筑工程有限公司	已缴纳(保险保函)	5903213.85	50000.00	285	符合国家质量标准合格工程	陈小婧	二级建造师	赵琨已确认
7	内蒙古城建工程股份有限公司	已缴纳	5418819.49	50000.00	285	符合国家质量标准合格工程	周秀林	市政公用工程二级建造师	周秀林已确认
8	河南省华帝建设工程有限公司	已缴纳	5962407.13	50000.00	285	符合国家质量标准合格工程	韩珍静	市政公用工程一级建造师	姚振利已确认
9	神东天隆集团工程建设有限公司	已缴纳(担保保函)	5944764.94	50000.00	285 日历天	符合国家质量标准合格工程	王志刚	二级建造师	刘慧已确认



10	河南宝业建设工程有限公司	已缴纳(担保保留)	59629959.31	50000.00	285	符合国家质量标准工程	莫卫明	二级建造师	于磊已确认
11	鸿川建筑产业集团有限公司	已缴纳(担保保留)	5923171.35	50000	285	符合国家质量标准工程	浦晓娟	市政公用工程二级建造师	邱继欢已确认
12	河南海控建设工程有限公司	已缴纳	5940979.77	50000.00	285	符合国家质量标准工程	耿家俊	二级建造师	耿家俊已确认
13	河南中岳建设工程有限公司	已缴纳	4788743.94	50000.00	285	符合国家质量标准工程	陈丹	市政公用工程二级	李士强已确认
14	内蒙古盛弘建设工程有限公司	已缴纳(担保保留)	5943545.82	50000	285	符合国家质量标准工程	韩磊	市政公用工程二级建造师	韩磊已确认
15	河南海马建设工程有限公司	已缴纳	5955870.37	50000.00	285	符合国家质量标准工程	王红	二级建造师	柴文政已确认
16	宙宏建设集团有限公司	已缴纳	5873706.18	50000	285	符合国家质量标准工程	冯金金	市政公用工程二级建造师	郭志平已确认
最高限价/招标控制价(元):			5963577			标底(元):			0.00
评标基准价系数: 值:			去除比例, N1、N2) 值			F值(随机抽取的报价比例):			
监督人名:						招标人代表签名:			